

Przebudowa dróg na terenie gminy Stężycza

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni na drogach na terenie gminy Stężycza wg następującego zakresu:

Lp.	Podstawa wyceny	Przedmiar robót	Ilość
1.	WST-SMA16Jena	Wykonanie warstwy nawierzchni jednowarstwowej SMA 16 Jena - warstwa ścierna 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego	19685 m ²
2.	WST-SMA16Jena	Wykonanie warstwy nawierzchni jednowarstwowej SMA 16 Jena - warstwa ścierna 6 cm na nawierzchni wyrównawczej z SMA 16 Jena	2560 m ²
3.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 10 cm	2415 m ²
4.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 15 cm	14710 m ²
5.	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne na głębokość 5 cm	14710 m ²
6.	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne na głębokość 10 cm	2415 m ²
7.	WST-SMA16Jena	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	5120 m ²
8.	WST-SMA16Jena	Wykonanie warstwy nawierzchni SMA 16 Jena – warstwa wyrównawcza na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego	100 m ³
9.	D-08.01.01	Ułożenie krawężników drogowych 15x30x100 na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15	100 mb
10.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego na szer. 0,5 m – ścinanie poboczy na szer. 0,5 m od krawędzi jezdni do wymaganego spadku poprzecznego w kierunku rowu przydrożnego lub zewnętrznej krawędzi pobocza, na głębokość 10 cm – wywiezienie urobku i uzupełnienie kruszywem łamanym 0-31,5 mm.	10240 mb

- W cenie należy ująć ilości wynikające z powyższej tabeli „Przedmiar robót” – tj. materiał, pracę sprzętu, robociznę.
- Roboty realizowane na podstawie niniejszego zamówienia nie wymagają pozwolenia na budowę. Zamawiający nie wymaga prowadzenia dziennika budowy.
- W przypadku korytowania mechanicznego na głębokość 5 i 10 cm oraz uzupełniania poboczy należy uwzględnić w cenie zagospodarowanie urobku w miejscu prowadzenia robót.
- Roboty należy realizować zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
- Szczegóły realizacji i rozliczeń zgodnie z projektem umowy. Z uwagi na możliwość zmiany potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu realizacji umowy maksymalnie o 20 % oraz do zmiany poszczególnych ilości i kategorii robót. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia w/w okoliczności, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej.
- Planowane miejsca robót: Gołubie, Zgorzałe, Żuromino, Niesiołowice, Stare Czaple, Szymbark, Pierszczewo. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji z uwagi na możliwości zmian potrzeb Zamawiającego. Planowany zakres zostanie podzielony na maksymalnie 15 odcinków o powierzchni: od 200 m² do 2800 m².
- W ofercie należy podać cenę obliczoną na podstawie przedmiaru robót, obejmującą realizację robót na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniając zapisy SIWZ i warunki realizacji określone w projekcie umowy.
- Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy.
- Organizacja, zagospodarowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy jest po stronie Wykonawcy.
- Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie do

okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.

12. Urobek Wykonawca ma obowiązek załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć oraz zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Zamawiający ma nieograniczone prawo wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Zamawiający ma nieograniczone prawo wykonania badań laboratoryjnych w niezależnym laboratorium, w przypadku potwierdzenia zastosowania materiału niezgodnego z zapisami SIWZ i załączników Wykonawca dokona wymiany materiału na zgody z wymogami SIWZ, dokona zwrotu kosztu badania oraz wykona ponowne badanie na swój koszt.
14. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z zm.). Do czynności tych zalicza się: wykonanie prac budowlanych, porządkowych, dozór placu budowy.
15. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Wykonane w ramach niniejszego zamówienia roboty uwzględniają zapewnienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym.