



GMINA STĘŻYCA

WG.ZP.271.6.2014.WC

URZĄD GMINY STĘŻYCA
ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca
pow. kartuski, woj. pomorskie
tel. (58) 685-63-31
fax. (58) 685-63-50

Stężyca, dn. 28-02-2014

Bip.gminastezycyca.pl

Dotyczy postępowania: Budowa parku naukowo-rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tj Dz. U. 2013 r. poz. 907 z zm.*) Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza następujące modyfikacje w związku z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt przyłącza wody oraz prefabrykatów muru oporowego.
2. Proszę o doprecyzowanie standardu wykonania budynku (m. in. kolor rodzaj blachodachówki, rodzaj elewacji) oraz standardu sztucznej trawy.
3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przekroje oraz przedmiary, w celu wyliczenia zakresu robót ziemnych.
4. Zgodnie z pkt 12.6 SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku ujęcia w kosztach nadzoru archeologicznego, proszę o potwierdzenie, że wspomniany nadzór wchodzić będzie w zakres nadzoru inwestorskiego.
5. Proszę o zmianę warunków przetargu na odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia, np. wykonanie roboty polegające na budowie boiska ze sztucznej trawy o pow. 600m² oraz budowie terenu rekreacyjnego z placem zabaw o wartości co najmniej 450 tys zł. Warunek wykonanie dwóch boisk nie jest adekwatny do zamówienia obejmującego teren rekreacyjny, w którym boisko stanowi ułamek wartości, dodatkowo boisko pełnić ma rolę terenu pokazowego, nie posiada wyposażenia sportowego, wymaga najprawdopodobniej niskiej trawy dekoracyjnej pod tereny rekreacyjne nie zaś sportowej.
6. Proszę o podanie producentów wyposażenia parku naukowego, które uznane będą za równoważne.

Odpowiedzi:

1. Przyłącze wody należy ująć w cenie. Zamawiający zamieszcza na stronie *bip.gminastezycyca.pl* rysunek przebiegu przyłącza wodociągowego z opisem technicznym wykonania. Mur oporowy należy wykonać z gotowych prefabrykatów żelbetowych o wymaganej nośności minimum 8kN/m². Prefabrykaty muru oporowego muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych”. Szczegóły zawiera dokumentacja - rys. nr MO1 „Mur oporowy”.
2. Blachodachówka: minimalna grubość blachy 0,5 mm, minimalna masa powłoki cynkowej 275g/m², blachodachówka powlekana w kolorze naturalnej cegły.
Elewacja budynku wykonana w technologii lekkiej mokrej, grubość styropianu 15 cm, tynk cienkowarstwowy akrylowy lub silikatowy typu baranek grubości 2 mm, barwiony w masie w kolorze beżowym.
Nawierzchnia boiska wg odpowiedzi nr 8.
3. W dokumentacji projektowej znajduje się mapa z podanymi istniejącymi rzędnymi terenu oraz plan zagospodarowania działki z projektowanymi rzędnymi terenu. Do wykonawcy należy wyliczenie objętości robót ziemnych koniecznych do wykonania.

Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą uzupełniane ani wyjaśniane. Wykonawca nie może powoływać się na jakiegokolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiar robót nie będzie brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do weryfikacji zakresu robót do wykonania.

4. Zgodnie z pkt. 4 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik A) oraz projektem umowy § 4 ust. 3 pkt 15 nadzór archeologiczny stanowi element zamówienia i należy go uwzględnić w cenie oferty.
5. Z uwagi na wielobranżowość zamówienia Zamawiający opisał warunek udziału w postępowaniu mając na uwadze wartość najistotniejszych elementów zamówienia. Proponowany zwrot „teren rekreacyjny” jest pojęciem ogólnym, co może powodować wątpliwości interpretacyjne na etapie weryfikacji ofert. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zmienia zakres przedmiotu zamówienia poprzez **zmniejszenie ilości urządzeń edukacyjnych zamiast 13 szt. należy wykonać 4 szt.**

W cenie należy ująć wykonanie (dostawę i montaż) 4 szt. urządzeń:

Kołyska Newtona, zegar słoneczny, szumiące rury, dzwony rurowe.

Zamawiający nie wskazuje producenta urządzeń i dopuszcza ich wykonanie metodą chałupniczą. Wykonane urządzenia muszą być wolnostojące, rozmiar i sposób wykonania urządzeń umożliwiające bezpieczne korzystanie z nich przez dzieci. Zamawiający dopuszcza wykonanie zegara słonecznego w formie tarczy z granitu o średnicy 1,2 m na wg poniższego zdjęcia, na podstawie wykończonej kostką typu starobruk. Projekt zegara i odpowiednie ustawienie w terenie po stronie Wykonawcy.



Ponadto Zamawiający **zmienia zakres przedmiotu zamówienia** poprzez zmianę sposobu wykonania dojazdu i miejsc postojowych – **zamiast nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego należy wykonać nawierzchnię z tłucznia** wg opisu poniżej:

- wykorytowanie na głębokość 20 cm i wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie 0-16 mm.

Nawierzchnie należy ograniczyć krawężnikiem drogowym o wymiarze 15x30 na ławie betonowej z betonu B15 z oporem.

Powierzchnia nawierzchni z tłucznia: 335,10 m².

Z poważaniem,

WÓJT

Tomasz Brzowski