



GMINA STĘŻYCA

WG.ZP.271.14.2014.WC

URZĄD GMINY STĘŻYCA
ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca
pow. kartuski, woj. pomorskie
tel. (58) 685-63-31
fax. (58) 685-63-50

Stężyca, dn. 13-06-2014

Bip.gminastezyca.pl

Dotyczy postępowania: Budowa świetlicy w Pierszczewie, gmina Stężyca

**Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ
Modyfikacja nr 1 treści SIWZ**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. Nr 907 z zm.) Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza następujące modyfikacje w związku z udzielonymi wyjaśnieniami.

1. Proszę o jednoznaczne przedstawienie z jakiego materiału należy wykonać stolarkę drzwiową i okienną (aluminium, PCV czy drewno) – gdyż ma to duży wpływ na cenę, a także w jakim ma być kolorze.
2. Proszę o przedstawienie w jakim kolorze ma być kostka brukowa o gr. 6 cm i 8.
3. Proszę o przedstawienie w jakim kolorze mają być obrzeża.
4. Czy do wyceny należy uwzględnić malowanie linii na miejscach postojowych.
5. Czy do wyceny należy uwzględnić znaki poziome i pionowe dla osób niepełnosprawnych na miejscach postojowych.
6. Czy do wyceny należy uwzględnić wykonanie terenów zielonych. Jeśli tak, proszę o dokładne wskazanie zakresu prac.
7. Czy Zamawiający przewidział wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych.
8. Proszę o podanie wymiarów schodów składanych oraz z jakiego materiału mają być wykonane.
9. Proszę o podanie parametrów wełny mineralnej.
10. Proszę o przedstawienie projektu (wymiar, metraż) na balustradę zewnętrzną.
11. Proszę o podanie dokładnej ilości drzwi zewnętrznych (różnica między rys. nr 1 a zestawieniem stolarki).
12. Czy do wyceny należy uwzględnić drzwi P.Poż. Jeśli tak, proszę o podanie parametrów.
13. Czy do wyceny należy uwzględnić kocioł c.o. (informacja Projekt budowlany strona 005), jeśli tak proszę o wskazanie szczegółowych parametrów.
14. Czy do wyceny należy uwzględnić odbiory od Straży Pożarnej.
15. Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe lub wcześniejsze podane w umowie.

Odpowiedzi:

1. Stolarka okienna i drzwiowa:
okna PCV, współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż $U=1,2$ w/m²K, okleina drewnopodobna;
drzwi zewnętrzne PCV, współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż $U=1,5$ w/m²K, okleina drewnopodobna.
2. Kostka brukowa w kolorze szarym.
3. Obrzeża w kolorze szarym.
4. Zakres zamówienia nie obejmuje malowania linii na miejscach postojowych.
5. Zakres zamówienia nie obejmuje oznakowanie pionowego i poziomego.
6. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania trawników.

7. W ramach zamówienia należy wyposażyć toaletę dla niepełnosprawnych w: uchwyt stały i uchwyt podnoszony (uchylny) – posiadające odpowiednie atesty. Pozostałe wyposażenie zgodnie projektem. Ponadto należy uwzględnić zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wraz z szafką i blatem dopasowanymi do wnęki z płyty MDF (dł. ok. 1,4 m).
8. Schody składane systemowe o konstrukcji drewnianej, umożliwiające wejście w strefę poddasza o długości umożliwiającej pokonanie odcinka w pionie 3,36 m. Płyta zamykająca od spodu wykończona materiałem trudno zapalnym nie rozprzestrzeniającym ognia. Wymiarów (szer. x dł.) w rzucie prostokąta na suficie budynku nie narzuca się. Schody stanowić mają wejście techniczne na strefę poddasza.
9. Należy uwzględnić w cenie wełnę mineralną do ocieplenia poddasza układaną w dwóch warstwach o łącznej grubości 25cm. Współczynnik przenikania ciepła λ nie większy niż 0,039 W/mK.
10. W ramach zamówienia należy wykonać balustrady schodowe ze stali czarnej malowanej proszkowo o wysokości 1,10 m i długości 2,70 m - 2 kpl. Wykonać wg rysunku nr 2 Projektu budowlanego (przekrój A-A).
Balustrady przy podjeździe dla inwalidów o długości 2,90m – 2 szt., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dwoma pochwytami na wysokości 75cm i 90 cm. Od strony zewnętrznej podjazdu oparte na trzech słupkach a od strony wewnętrznej (przy budynku) oparte na jednym słupku u podstawy podjazdu i dodatkowo mocowane wyżej do ściany na dwóch wspornikach.
11. Ilości drzwi zgodnie z rys. nr 1 Projektu budowlanego.
12. Nie. Zamówienie nie obejmuje montażu drzwi p.poż.
13. Nie, jest to omyłka pisarska. Budynek będzie ogrzewany elektrycznie – uwzględnić ogrzewanie elektryczne zgodnie z projektem.
14. Nie. Wymagana dokumentacja do odbioru końcowego została wskazana w projekcie umowy §6 ust.4.
15. Nie, zgodnie z projektem umowy oraz Wyjaśnieniami nr 1.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

WÓJT
Tomasz Brzoskowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a